

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SPRAWNOŚCIOWEGO PLACU ZABAW
ORAZ STREFY AKTYWNOŚCI I RELAKSU
ADRES INWESTYCJI: 21-515 Sławatycze, dział. nr ewid. 900/1, 900/2,900/3
NAZWA INWESTORA: Gmina Sławatycze
ADRES INWESTORA: Ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze

BRANŻE: Budowlana: Zielen i urządzenia CPV 4512723-9

DATA OPRACOWANIA: 10.08.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod objekty	ha		
		0,0445	ha	0,045	
				RAZEM	0,045
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
3 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		68,00 * 0,2	m3	13,600	
				RAZEM	13,600
2		Plac zabaw			
5 d.2	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie gruntu	m2		
		240,00	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
6 d.2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		240,00	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
7 d.2	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy /27 cm/ Krotność = 27	m2		
		240,00	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
3		Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw i w strefie aktywności i relaksu			
8 d.3	KNR 2-02 0204-01	Fundamenty pod urządzenia placu zabaw	m3		
		5,15	m3	5,150	
				RAZEM	5,150
9 d.3	KNR 2-23 0310-07 ANALOGIA	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury wg zestawienia	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4		Ogrodzenie wys. 1,30 - siatka na słupkach stalowych			
10 d.4	KNR-W 2-01 0308-09	Wykopianie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
		46	dół.	46,000	
				RAZEM	46,000
11 d.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe pod słupki ogrodzeniowe	m3		
		46 * 0,4 * 0,4 * 0,8	m3	5,888	
				RAZEM	5,888
12 d.4	KNR 2-02 1801-02	Cokoły - podwalina z elementów prefabrykowanych wys. 25 cm w kolorze szarym	m		
		92	m	92,000	
				RAZEM	92,000
13 d.4	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z panelu siatkowego powlekanego wysokości 1,1 m na słupkach stalowych malowanych z rur o śr. o rozstawie 2,0 m obsadzonych w prefabrykowanym cokole	m		
		92	m	92,000	
				RAZEM	92,000
14 d.4	KNR 2-02 1808-03	Wrota z furtką wysokości 1,3 m	kpl.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wykonanie trawnika			
15 d.5	KNR 2-21 0404-01 analogia	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie	ha		
		0,025	ha	0,025	
				RAZEM	0,025